

UBND TỈNH LÀO CAI
SỞ XÂY DỰNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /SXD-PTĐT

Lào Cai, ngày tháng 04 năm 2026

V/v phối hợp thẩm định Báo cáo
nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng
dự án: Đường dây và TBA 110kV
Âu Lâu, tỉnh Yên Bái (hạng mục hạ
tầng kỹ thuật).

Kính gửi: Sở Công thương Lào Cai.

Sở Xây dựng Lào Cai nhận được văn bản số 1405/SCT-NL ngày 22/03/2026 của Sở Công thương về việc phối hợp thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Dự án: Đường dây và TBA 110kV Âu Lâu, tỉnh Yên Bái (hạng mục Hạ tầng kỹ thuật)

Căn cứ Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2013; Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2025;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng 2014 về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 14/2026/NĐ-CP ngày 13/01/2026 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Thông tư 10/2021/TT-BXD ngày 25/8/2021 Hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 và Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 15/10/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 08/2025/TT-BXD ngày 30/5/2025 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số định mức xây dựng ban hành tại Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng ;

Căn cứ Thông tư số 60/2025/TT-BXD ngày 30/12/2025 của Bộ Xây dựng sửa đổi một số nội dung các thông tư của Bộ Xây dựng

Căn cứ Thông tư số 28/2023/TT-BTC ngày 12/5/2023 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 11/2026/QĐ-UBND ngày 29/01/2026 của UBND tỉnh Lào Cai Quy định một số nội dung về Quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai;

Căn cứ Quyết định số 1086/QĐ-TTg ngày 18/09/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Thông tư số 05/2025/TT-BCT của Bộ Công Thương ngày 01/02/2025 Về việc Quy định hệ thống truyền tải điện, phân phối điện và đo đếm điện năng;

Căn cứ Công văn số 3292/UBND-CN ngày 21 tháng 09 năm 2021 của UBND tỉnh Yên Bái về việc thoả thuận hướng tuyến đường dây và vị trí đặt trạm biến áp 110kV Âu Lâu;

Căn cứ Văn bản số 1214/UBND-CN ngày 28/3/2025 UBND tỉnh Yên Bái về việc thoả thuận điều chỉnh hướng tuyến đường dây và vị trí đặt trạm biến áp 110kV Âu Lâu;

Căn cứ Quyết định số 624/QĐ-UBND ngày 27/7/2025 của UBND tỉnh Lào Cai V/v chấp thuận Chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận Nhà đầu tư dự án Đường dây và TBA 110kV Âu Lâu, tỉnh Yên Bái;

Căn cứ Tờ trình số: 909/TTr-PCLK ngày 13/03/2026 của Công ty Điện lực Lào Cai Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Dự án: Đường dây và TBA 110kV Âu Lâu, tỉnh Yên Bái.

Sở Xây dựng Lào Cai thông báo kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án: Đường dây và TBA 110kV Âu Lâu, tỉnh Yên Bái; hạng mục Hạ tầng kỹ thuật với nội dung như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN

1. Tên dự án: Đường dây và TBA 110kV Âu Lâu, tỉnh Yên Bái (Hạng mục Hạ tầng kỹ thuật).

2. Nhóm dự án, loại, cấp công trình: Công nghiệp điện, nhóm C; Công trình năng lượng cấp II; Thời gian sử dụng công trình: 50 năm.

3. Người quyết định đầu tư: Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

4. Chủ đầu tư:

- Chủ đầu tư dự án: Tổng công ty Điện lực miền Bắc;
- Đại diện chủ đầu tư trực tiếp quản lý, thực hiện dự án: Công ty Điện lực Lào Cai.

5. Địa điểm xây dựng: xã Việt Hồng và phường Âu Lâu, tỉnh Lào Cai.

6. Giá trị tổng mức đầu tư: 265.828.543.157 đồng.

7. Nguồn vốn đầu tư: Vốn vay TDTM và vốn KHCB của Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

8. Thời gian thực hiện: Năm 2025 - 2027.

9. Nhà thầu lập Báo cáo NCKT đầu tư xây dựng: Liên danh Công ty Cổ phần ĐTXD Phú Minh và Công ty Cổ phần đầu tư Điện và xây dựng công trình.

10. Nhà thầu khảo sát xây dựng: Liên danh Công ty Cổ phần ĐTXD Phú Minh và Công ty Cổ phần đầu tư Điện và xây dựng công trình.

11. Nhà thầu thẩm tra: Công ty cổ phần TSQ Việt Nam.

II. HỒ SƠ TRÌNH THẨM ĐỊNH

1. Văn bản pháp lý:

- Quyết định số 118/QĐ-HĐTV ngày 01/6/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc ban hành Quy định phân cấp của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc;

- Quyết định số 2737/QĐ-EVN NPC ngày 08/10/2020 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc giao danh mục và tạm giao kế hoạch vốn ĐTXD năm 2020 cho các dự án ĐTXD lưới điện 110kV giai đoạn 2021-2022 xét đến 2023 của Ban quản lý dự án lưới điện;

- Công văn số 3292/UBND-CN ngày 21 tháng 09 năm 2021 của UBND tỉnh Yên Bái về việc thoả thuận hướng tuyến đường dây và vị trí đặt trạm biến áp 110kV Âu Lâu;

- Văn bản số 1214/UBND-CN ngày 28/3/2025 UBND tỉnh Yên Bái về việc thỏa thuận điều chỉnh hướng tuyến đường dây và vị trí đặt trạm biến áp 110kV Âu Lô;

- Quyết định số 624/QĐ-UBND ngày 27/7/2025 của UBND tỉnh Lào Cai V/v chấp thuận Chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận Nhà đầu tư dự án Đường dây và TBA 110kV Âu Lô, tỉnh Yên Bái;

- Hợp đồng số 527/HĐ-BDLD ngày 21/12/2020 giữa Ban quản lý dự án lưới điện (Tổng công ty điện lực Miền Bắc) và Liên doanh Công ty CP ĐTXD Phú Minh và Công ty CPĐT Điện và XD Công trình về việc khảo sát; lập BCNCKT đầu tư xây dựng dự án “Đường dây và TBA 110kV Âu Lô, tỉnh Yên Bái”;

- Công văn số 101/PCYB-KT ngày 13/1/2021 của Công ty Điện lực Yên Bái - Tổng công ty điện lực miền Bắc về việc đăng ký số lượng lộ xuất tuyến của các TBA Âu Lô và Yên Thế;

- Văn bản số 777/PC07-Đ1 ngày 26/11/2021 của Phòng CS PCCC & CNCH, Công an tỉnh Yên Bái về việc góp ý về phòng cháy và chữa cháy đối với hồ sơ thiết kế cơ sở;

- Quyết định số 1871/QĐ-BDALĐ ngày 28/10/2020 của Ban Quản lý dự án Lưới điện về việc phê duyệt Nhiệm vụ khảo sát xây dựng, nhiệm vụ thiết kế, dự toán chi phí khảo sát, chi phí lập BCNCKT ĐTXD; Chi phí thẩm tra BCNCKT dự án: Đường dây và TBA 110kV Âu Lô, tỉnh Yên Bái;

- Quyết định số 826/QĐ-BDALĐ ngày 18/9/2025 của Ban Quản lý dự án Lưới điện về việc phê duyệt kết quả khảo sát xây dựng giai đoạn lập BCNCKT ĐTXD dự án: Đường dây và TBA 110kV Âu Lô, tỉnh Yên Bái;

- Văn bản số 5107/EVNNPC-KH+ĐT ngày 10/10/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc chuyển giao nhiệm vụ quản lý dự án ĐTXD lưới điện 110kV của EVNNPC;

- Báo cáo kết quả thẩm tra số 19/TTra/TSQ ngày 09/03/2026 của Công ty Cổ phần TSQ Việt Nam về việc thẩm tra BCNCKT ĐTXD dự án: Đường dây và TBA 110kV Âu Lô, tỉnh Yên Bái (Báo cáo thẩm tra BCNCKT được gửi kèm theo);

- Phương án kỹ thuật khảo sát địa hình, địa chất công trình;
- Báo cáo kỹ thuật kết quả khảo sát địa hình;
- Báo cáo kết quả khảo sát địa chất công trình;
- Báo cáo nghiệm thu hồ sơ Báo cáo NCKT;
- Biên bản nghiệm thu kết quả khảo sát địa hình, địa chất;
- Các hồ sơ, tài liệu khác có liên quan đến dự án.

2. Hồ sơ, tài liệu dự án, khảo sát, thiết kế, thẩm tra

- Hồ sơ thiết kế cơ sở, thuyết minh, tổng mức đầu tư dự án: 01 bộ;
- Hồ sơ khảo sát địa hình, địa chất: 01 bộ.

3. Hồ sơ năng lực của các nhà thầu: 01 bộ.

III. NỘI DUNG HỒ SƠ TRÌNH THẨM ĐỊNH

Theo Tờ trình số 909/TTr-PCLK ngày 13/03/2026 của Công ty Điện lực Lào Cai về Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Dự án: Đường dây và TBA 110kV Âu Lâu, tỉnh Yên Bái.

1. Mục tiêu và quy mô đầu tư.

1.1. Mục tiêu đầu tư:

Theo Quyết định số 624/QĐ-UBND ngày 27/07/2025 của UBND tỉnh Lào Cai, dự án được đầu tư xây dựng với mục tiêu: Đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp nhằm truyền tải và phân phối điện, đảm bảo chất lượng điện năng, tạo độ tin cậy trong việc cung cấp điện cho khu vực.

1.2. Quy mô đầu tư (đối với phần hạ tầng kỹ thuật):

1.2.1. Hạng mục san nền: San nền trên phần diện tích khoảng 1,23ha (Bao gồm cả diện tích trong hàng rào trạm, đường ngoài trạm, mái taluy). Đào lớp đất bề mặt dày 0,3m vận chuyển đổ đi, đắp đất cấp 3 thành từng lớp có chiều dày từ 30-50cm và đầm chặt $K > 90$ đến cao độ thiết kế. Mái taluy trạm TBA thiết kế độ dốc 1:1, phần đường vào trạm có hệ số mở mái 1:1,25 đảm bảo theo tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành. Trồng cỏ quanh mái taluy tránh sới mòn.

1.2.2. Hạng mục kè: Xây dựng kè đá hộc quanh phạm vi trạm TBA có chiều dài khoảng 333,7m (20m bố trí khe lún rộng 2cm chèn sợi dây tẩm bitum), kết cấu kè xây đá hộc cường độ $> 400 \text{ kg/cm}^2$, trát vữa xi măng M100, móng kè có kích thước trung bình khoảng $1,7\text{m} \times 0,4\text{m}$ trên lớp bê tông lót M100 đá 4x6 dày 10cm, chiều cao trung bình từ móng đến đỉnh kè khoảng 1,8m, bố trí ống thoát nước dọc thân kè.

1.2.3. Đường vào trạm: Thiết kế đường BTXM vào trạm, chiều dài khoảng 76,49m, bề rộng mặt đường 6,0m, độ dốc ngang thiết kế $i=0,2\%$, kết cấu mặt đường bằng BTXM M300 dày 250mm trên lớp bạt dứa chống mất nước; lớp CPĐĐ loại 2 lu phẳng dày 250mm, đầm chặt $K \geq 0,98$; Lớp đất đầm chặt $K=0,95$. Lề đường rộng mỗi bên 1m thiết kế bó vỉa BTXM M200 trên lớp BT lót M100 dày 10cm.

1.2.4. Đường nội bộ trong và ngoài trạm: Thiết kế đường BTXM nội bộ trong trạm, bề rộng mặt đường 4,0m ($L=119\text{m}$) – 6,0m ($L=119\text{m}$), độ dốc ngang thiết kế $i=0,2\%$, kết cấu mặt đường bằng BTXM M300 dày 25cm trên lớp bạt dứa chống mất

nước; Lớp đá 1x2 dày 20cm lu lèn chặt; Lớp đá 6x10 hỗn hợp đất lu lèn chặt dày 25cm, Lớp đất đầm chặt $K \geq 0,95$.

1.2.5. Nhà điều khiển và phân phối

- Kiến trúc: Nhà cấp IV, 01 tầng, diện tích xây dựng 334,9m². Mặt bằng nhà hình chữ nhật, có 10 gian trong đó có 09 gian rộng 3,6m, 01 gian rộng 4,0m; lòng nhà rộng 8,98m; chiều cao tầng là 3,6m; cốt nền nhà ($\pm 0,00$ m) cao hơn cốt sân 0,6m, chiều cao nhà tính từ cốt $\pm 0,00$ m đến đỉnh mái 6,3m.

- Kết cấu: Khung bê tông cốt thép; tường xây gạch bao che; mái, sê nô bê tông cốt thép đổ toàn khối. Móng nhà là móng băng bê tông cốt thép. Cốt móng xây gạch. Tường nhà, tường thu hồi mái xây gạch M75, vữa xi măng M50. Các kết cấu bê tông cốt thép móng, dầm, cột, sàn sử dụng bê tông có cấp độ bền B15 (M200), thép CB240-T; CB300-V. Mái nhà lợp tôn dày 0,45mm, xà gồ thép hộp.

- Hoàn thiện: Nền nhà phòng phân phối và phòng điều khiển sơn phủ Epoxy; nền khu vệ sinh lát gạch ceramic chống trơn (300x300)mm, tường ốp gạch men cao 2,55m, nền khu các phòng kho, ác quy và dụng cụ lát gạch men kích thước (600x600)mm. Bậc cấp lát granito dày 25mm. Tường, trần khu vực sảnh, hành lang trát vữa xi măng M75 dày 15mm sơn 03 nước (01 nước lót, 02 nước màu). Cửa đi, cửa sổ bằng thép chống cháy kết hợp cửa nhựa lõi thép Upvc.

- Các hệ thống kỹ thuật gồm: Cấp, thoát nước trong ngoài nhà; xử lý nước thải; thiết bị vệ sinh được lắp đặt hoàn chỉnh.

1.2.6. Hàng rào

- Xây dựng mới hàng rào: Tổng chiều dài $L=304$ m. Hàng rào xây gạch đặc không nung M75, vữa xi măng M75 kết hợp bổ trụ (220x340)mm, chiều cao $h=3,0$ m. Đỉnh rào lắp song thép cao 0,5m, móng trụ rào bằng kết cấu bê tông cốt thép M250. Quét vôi hàng rào bằng vôi 3 nước (01 nước lót trắng, 2 nước vàng).

- Cổng trạm: Xây mới cổng có chiều rộng $B=6,0$ m, chiều cao $h=3,5$ m. Trụ cổng xây bằng gạch đặc M75 vữa xi măng M75, kích thước (0,6x0,6x3,5)m. Trát trụ cổng bằng vữa xi măng M75, dày 15mm, thân trụ ốp đá granite màu đen. Móng trụ bằng bê tông M200. Cổng ray trượt bằng thép, sơn tĩnh điện.

1.2.7. Hệ thống cấp nước

Nước sinh hoạt dùng cho khu vệ sinh của nhà điều khiển phân phối và nước cấp cho hệ thống chữa cháy được cấp từ nguồn nước giếng khoan đã qua hệ thống lọc đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành

1.2.7. Thoát nước:

- Thoát nước mặt: Nước mặt một phần thoát qua chân rào, một phần thấm thấu tự nhiên, phần còn lại được thu về các hố ga thu nước mưa sau đó thoát ra hệ thống thoát nước mưa của khu vực bằng ống cống BT chịu lực D300

- Hệ thống thoát nước từ các thiết bị vệ sinh, qua hệ thống ống nhựa PVC D110 đi xuống bể tự hoại sau đó thoát ra hệ thống thoát nước chung của trạm;

- Hệ thống thoát nước mái nhà điều khiển phân phối sử dụng ống uPVC D90 để thoát nước mái, ống thoát từ trên mái xuống nền trạm được đi ngầm dưới nền đến hệ thống thoát nước chung của trạm.

2. Tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng:

- TCVN 9366-2:2012: Cửa đi, cửa sổ;

- QCVN 02:2022/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng;

- QCVN 03:2022/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về phân loại, phân cấp công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị;

- QCVN 07-(1÷10):2016/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia - Các công trình hạ tầng kỹ thuật;

- QCVN 02:2022/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng;

- TCVN 5574:2018 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế;

- TCVN 7570:2006 Cốt liệu cho bê tông và vữa. Yêu cầu kỹ thuật;

- TCVN 1651-1:2018; 1651-2:2018 Thép cốt bê tông;

- TCVN 4447:2012 Công tác đất - Thi công và nghiệm thu;

- TCCS 31:2020/TCĐBVN: Đường ô tô - Tiêu chuẩn khảo sát;

- TCVN 4054-2005: Đường ô tô - Tiêu chuẩn thiết kế;

- TCVN 9436-2012: Nền đường ô tô - Thi công và nghiệm thu;

- TCVN 11676-2016: Công trình xây dựng - Phân cấp đá trong thi công;

- TCVN 9351:2012 Đất xây dựng - Phương pháp thí nghiệm hiện trường - Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT);

- TCVN 11823:2017 Thiết kế cầu đường bộ;

- TCVN 9115:2012 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép;

- TCCS 14:2016/TCĐBVN: Tiêu chuẩn về tổ chức giao thông và bố trí phòng hộ khi thi công trên đường bộ đang khai thác;

- Thiết kế điển hình 86-06x - Tường chắn đất bê tông và đá xây;

- TCVN 9113:2012 Ống bê tông cốt thép thoát nước;
- TCVN 9116:2012 Công hộp bê tông cốt thép;
- TCXD 16: 1996 - Chiếu sáng nhân tạo trong công trình dân dụng;
- TCVN 9206:2012 - Đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng - Tiêu chuẩn thiết kế;
- TCVN 9207: 2012 - Đặt đường dẫn điện trong nhà ở và công trình công cộng - Tiêu chuẩn thiết kế;
- TCVN 9385:2012 - Chống sét cho các công trình xây dựng - Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống;
- TCVN 4474:1987 về Thoát nước bên trong - Tiêu chuẩn thiết kế;
- TCVN 4513:1988 - Cấp nước bên trong - Tiêu chuẩn thiết kế;
- QCVN 14:2008/BTNMT về nước thải sinh hoạt;
- TCVN 3989 - 2012: Cấp, thoát nước, mạng lưới bên ngoài. TCTK;
- TCVN 9404:2012 - Sơn xây dựng - Phân loại;
- Thông tư số 06/2022/TT-BXD của Bộ Xây dựng: Ban hành QCVN 06:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình;
- QCVN 06:2022/BXD và Sửa đổi 1:2023 QCVN 06:2022/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình;
- TCVN 3890:2023 - Phòng cháy chữa cháy - Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình - Trang bị.
- Văn bản số 1522/SGTVTXD-QLGT về việc triển khai thực hiện một số Tiêu chuẩn về thiết kế, thi công và nghiệm thu công trình giao thông đường bộ;
- Văn bản số 1999/UBND-XD ngày 05/5/2023 của UBND tỉnh Lào Cai về việc Áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai;
- Công văn số 5539/EVNNPC-KT ngày 31 tháng 12 năm 2016 của Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc V/v Ban hành và áp dụng yêu cầu kỹ thuật đối với dây và cáp điện;
- Quyết định 1299/QĐ-EVN ngày 03/11/2017 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (Kèm theo Quy định về công tác thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam);
- Quyết định số 04/2017/QĐ - TTG ngày 09/03/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện;

- TCXDVN 259:2001 Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo đường, đường phố, quảng trường đô thị;
- Các quy chuẩn, tiêu chuẩn và các quy định khác có liên quan.

IV. PHẠM VI, CƠ SỞ VÀ NGUYÊN TẮC THẨM ĐỊNH

1. Cơ sở thẩm định

- Theo quy định tại Điều 58 Luật Xây dựng và Khoản 15 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; các Điều 16, 17, 18, 20 và 21 Nghị định 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ.
- Văn bản số 1405/SCT-NL ngày 22/3/2026 của Sở Công Thương tỉnh Lào Cai về việc phối hợp thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Dự án: Đường dây và TBA 110kV Âu Lâu, tỉnh Yên Bái;
- Tờ trình số 909/TTr-PCLK ngày 13/3/2026 của Công ty Điện lực Lào Cai trình thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án;
- Báo cáo kết quả thẩm tra số 19/TTra/TSQ ngày 09/3/2026 của Công ty Cổ phần TSQ Việt Nam và các phụ lục kèm theo;
- Hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, hồ sơ khảo sát, hồ sơ thiết kế cơ sở, hồ sơ năng lực nhà thầu và các tài liệu pháp lý liên quan do Chủ đầu tư cung cấp.

2. Phạm vi thực hiện thẩm định

Theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP:

- Sở Xây dựng Lào Cai xem xét, cho ý kiến đối với các nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước về xây dựng của phần hạ tầng kỹ thuật trong dự án, gồm các hạng mục: San nền, kè, đường vào trạm, đường nội bộ, nhà điều khiển và phân phối, hàng rào, cống, thoát nước và các hạng mục xây dựng phụ trợ có liên quan.
- Các nội dung chuyên ngành điện như phương án đấu nối, sơ đồ điện, lựa chọn thiết bị điện, hệ thống SCADA, viễn thông, bảo vệ rơ le, công nghệ trạm biến áp và các nội dung chuyên ngành điện khác không thuộc phạm vi thẩm định của Sở Xây dựng trong văn bản này.

- Nội dung xem xét được thực hiện theo Điều 18 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ.

3. Nguyên tắc thẩm định

Theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP:

- Khách quan, minh bạch về trình tự, thủ tục, hồ sơ, kết quả thẩm định và tuân thủ các quy định về thủ tục hành chính trong quá trình thẩm định tại cơ quan chuyên môn về xây dựng.

- Việc thẩm định được thực hiện trên cơ sở hồ sơ, tài liệu do Chủ đầu tư cung cấp; Chủ đầu tư, nhà thầu khảo sát, nhà thầu thiết kế và nhà thầu thẩm tra chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính pháp lý, tính chính xác và chất lượng của hồ sơ.

- Kết quả thẩm định của Sở Xây dựng không thay thế trách nhiệm của các chủ thể tham gia hoạt động đầu tư xây dựng trong công tác quản lý chất lượng khảo sát, thiết kế, thi công và nghiệm thu công trình.

V. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH

1. Sự tuân thủ quy định của pháp luật về lập điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng, thiết kế cơ sở; điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân hành nghề xây dựng

1.1. Sự tuân thủ quy định của pháp luật về lập dự án đầu tư xây dựng, thiết kế cơ sở:

- Hồ sơ thiết kế cơ sở phù hợp với các Quyết định số: 624/QĐ-UBND ngày 27/7/2025 của UBND tỉnh Lào Cai; Quyết định số 1871/QĐ-BDALĐ ngày 28/10/2020 của Ban Quản lý dự án Lưới điện; Quyết định số 826/QĐ-BDALĐ ngày 18/9/2025 của Ban Quản lý dự án Lưới điện.

- Chủ đầu tư đã tổ chức lập và phê duyệt nhiệm vụ thiết kế theo quy định tại Điều 36 Nghị định 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ; phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, phương án kỹ thuật khảo sát theo quy định tại Điều 30, 31 Nghị định 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ; tổ chức lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, nội dung Báo cáo NCKT được thực hiện theo Điều 54 Luật Xây dựng 50/2014/QH13.

- Thành phần hồ sơ trình thẩm định Báo cáo NCKT đầu tư xây dựng tại cơ quan chuyên môn về xây dựng theo quy định tại khoản 2, Điều 17 Nghị định 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 gồm: Tờ trình số 909/TTr-PCLK ngày 13/3/2026 của Công ty Điện lực Lào Cai; hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng và các tài liệu, văn bản pháp lý kèm theo.

1.2. Điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân hành nghề xây dựng:

a. Tổ chức, cá nhân khảo sát, lập hồ sơ báo cáo NCKT

- Tên nhà thầu: Công ty Cổ phần ĐTXD Phú Minh.

- Địa chỉ: Số 134 Tổ 20 phường Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

- Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng số HAN-00000244 do Sở Xây dựng thành phố Hà Nội cấp 10/03/2022.

- Thông tin chủ nhiệm lập dự án: Ông Nguyễn Đức Toàn, chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Thiết kế kết cấu công trình, hạng I số BXD-00057336 do Cục quản lý hoạt động xây dựng – Bộ xây dựng cấp ngày 30/07/2024

- Chủ nhiệm khảo sát: Ông Trịnh Viết Dũng, chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng I số BXD-00011917 do của Cục quản lý hoạt động xây dựng – Bộ xây dựng cấp ngày 17/09/2024.

- Chủ trì thiết kế xây dựng: Ông Nguyễn Trần Tuấn, chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Thiết kế kết cấu công trình, hạng I số BXD-00029572 do Cục quản lý hoạt động xây dựng – Bộ xây dựng cấp ngày 17/09/2024.

- Chủ trì thiết kế phần điện: Bà Vũ Thị Thuận, chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Thiết kế cơ - điện công trình, hạng I số BXD-00029571 do Cục quản lý hoạt động xây dựng – Bộ xây dựng cấp ngày 30/07/2024.

- Chủ trì lập dự toán: Bà Nguyễn Thị Huyền, chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Định giá xây dựng, hạng II số KTE-00046410 do Hội kinh tế Xây dựng Việt Nam cấp ngày 05/02/2024.

b. Tổ chức, cá nhân thực hiện thẩm tra dự án

- Tên nhà thầu: Công ty Cổ phần TSQ Việt Nam. Địa chỉ: Số 07, ngõ 613 Trương Định, phường Định Công, TP Hà Nội.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0104840726 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội đăng ký lần đầu 05/08/2010, thay đổi lần thứ 4 ngày 25/08/2025.

- Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng số HAN-00007483 do Sở Xây dựng Hà Nội cấp ngày 06/12/2022.

- Giấy phép hoạt động Điện lực số 274/GP-ĐTĐL do Cục điều tiết Điện lực - Bộ Công Thương cấp ngày 15/10/2021.

- Chủ trì thẩm tra: Ông Nguyễn Hữu Quý có đủ năng lực theo chứng chỉ hạng I - Thiết kế Cơ - Điện công trình số BXD - 00083910 do Cục quản lý hoạt động xây dựng cấp ngày 12/02/2025.

- Thẩm tra thiết kế phần điện: Ông Lê Văn Bình - Chứng chỉ hạng I thiết kế Cơ - Điện số BXD-00083911 do Cục quản lý hoạt động xây dựng cấp ngày 12/02/2025.

- Thẩm tra thiết kế xây dựng: Ông Lưu Trọng Lịch - Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Thiết kế kết cấu công trình/ Hạng II số HNT-00100138 do Hiệp hội các nhà thầu Xây dựng Việt Nam cấp ngày 12/9/2022.

- Thẩm tra dự toán: Ông Nguyễn Văn Cảnh - Chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng II số HTV-00072316 do Hiệp hội tư vấn xây dựng Việt Nam cấp ngày 11/4/2024.

- Thẩm tra thiết kế phần PCCC: Ông Hoàng Văn Bích - Chứng chỉ hành nghề số 0400/2023/PCCC: Lĩnh vực Tư vấn thiết kế, Tư vấn giám sát về phòng cháy và chữa cháy do Cục cảnh sát PCCC và CNCH cấp ngày 24/3/2023

- Trong quá trình chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ, Chủ đầu tư cần lưu ý:

+ Chủ đầu tư chịu trách nhiệm về việc tổ chức lựa chọn các nhà thầu và quản lý nhân sự thực hiện các công tác khảo sát, thiết kế ... theo đúng các quy định của pháp luật. Các nhà thầu Tư vấn khảo sát, thiết kế chịu trách nhiệm trước pháp luật trong việc bố trí nhân sự, tổ chức thực hiện theo quy định.

+ Chủ đầu tư cần rà soát hồ sơ, yêu cầu các cá nhân thực hiện từng công việc khảo sát, thiết kế ký, xác nhận đầy đủ vào hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt (kèm theo các văn bản, chứng chỉ nhằm bảo đảm có chuyên môn phù hợp với công việc được giao) để chủ đầu tư kiểm tra hồ sơ (bản gốc công chứng) và phê duyệt và lưu trữ theo quy định.

2. Sự phù hợp của thiết kế cơ sở với quy hoạch làm cơ sở lập dự án theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Nghị định 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ

- Vị trí tuyến đường dây và vị trí trạm biến áp 110kV Âu Lâu đã được UBND tỉnh Yên Bái thỏa thuận tại Công văn số 3292/UBND-CN ngày 21/9/2021 và Văn bản số 1214/UBND-CN ngày 28/3/2025.

- Phần hạ tầng kỹ thuật được bố trí trong phạm vi mặt bằng trạm và các khu vực phụ trợ phù hợp với quy mô, địa điểm thực hiện dự án đã được chấp thuận; cơ bản phù hợp với Quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và các quy hoạch phát triển điện lực có liên quan.

3. Sự phù hợp của dự án với chủ trương đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định hoặc chấp thuận, với chương trình, kế hoạch thực hiện, các yêu cầu khác của dự án theo quy định của pháp luật có liên quan.

- Dự án phù hợp với Quyết định số 624/QĐ-UBND ngày 27/7/2025 của UBND tỉnh Lào Cai về chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án Đường dây và TBA 110kV Âu Lâu, tỉnh Yên Bái.

- Các hạng mục hạ tầng kỹ thuật như: san nền, kè, đường giao thông nội bộ, nhà điều khiển, hàng rào và công trình phụ trợ là các hạng mục cần thiết, đồng bộ với quy mô đầu tư trạm biến áp 110kV Âu Lâu và phần mở rộng tại TBA 110kV Bảo Hưng.

4. Khả năng kết nối hạ tầng kỹ thuật khu vực; khả năng đáp ứng hạ tầng kỹ thuật và việc phân giao trách nhiệm quản lý các công trình theo quy định của pháp luật có liên quan đối với dự án đầu tư xây dựng khu đô thị

- Giải pháp đường vào trạm dự kiến đầu nối từ đường hiện trạng khu vực Quốc lộ 37 cũ; hệ thống thoát nước mặt của trạm thoát ra mương hiện trạng phía trước trạm; nguồn cấp nước sinh hoạt cho nhà điều khiển dự kiến lấy từ giếng khoan và hệ thống bể lọc trong trạm.

- Về cơ bản, phương án kết nối hạ tầng kỹ thuật có thể đáp ứng yêu cầu khai thác, vận hành công trình; tuy nhiên Chủ đầu tư phải tiếp tục hoàn thiện các thủ tục thỏa thuận, đầu nối giao thông, thoát nước và các thủ tục kỹ thuật có liên quan với cơ quan quản lý hạ tầng trước khi triển khai xây dựng.

5. Sự phù hợp của giải pháp thiết kế cơ sở về bảo đảm an toàn xây dựng; việc thực hiện các yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ và bảo vệ môi trường

5.1. Về hồ sơ khảo sát:

- Hồ sơ khảo sát địa hình, địa chất cơ bản đáp ứng yêu cầu của bước lập Báo cáo nghiên cứu khả thi và làm cơ sở lựa chọn giải pháp san nền, kè, đường giao thông, móng nhà điều khiển và các hạng mục xây dựng phụ trợ.

- Chủ đầu tư và nhà thầu khảo sát chịu trách nhiệm kiểm tra, rà soát, chuẩn xác số liệu khảo sát; trong quá trình triển khai bước thiết kế tiếp theo phải bổ sung, làm rõ đầy đủ các số liệu phục vụ tính toán kết cấu và biện pháp thi công theo quy định.

5.2. Về giải pháp bảo đảm an toàn xây dựng

- Giải pháp san nền, kè, đường vào trạm, đường nội bộ, nhà điều khiển và hàng rào được lựa chọn cơ bản phù hợp với điều kiện địa hình, địa chất khu vực và yêu cầu vận hành công trình.

- Các giải pháp kết cấu, vật liệu chủ yếu của phần hạ tầng kỹ thuật cơ bản đáp ứng yêu cầu chịu lực, ổn định công trình và khai thác sử dụng; việc tính toán chi tiết, kiểm soát lún, ổn định mái taluy, thoát nước mặt, tổ chức giao thông nội bộ và biện pháp thi công phải tiếp tục được hoàn thiện, làm rõ ở các bước thiết kế tiếp theo.

- Chủ đầu tư cần tổ chức rà soát, thống nhất giữa thuyết minh, bản vẽ, phụ lục tính toán và dự toán; trường hợp có sai khác phải cập nhật, hiệu chỉnh đầy đủ trước khi phê duyệt.

5.3. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ và bảo vệ môi trường

- Trong các bước tiếp theo, Chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; rà soát việc bố trí công năng, lối thoát nạn, giải pháp chống cháy lan, chống sét, tiếp địa, hệ thống báo

cháy, phương tiện chữa cháy và các nội dung liên quan theo quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành.

- Chủ đầu tư phải thực hiện đầy đủ các thủ tục, yêu cầu về bảo vệ môi trường, quản lý đất đào đắp, chất thải xây dựng, nước thải, bụi, tiếng ồn trong quá trình thi công; đồng thời có giải pháp thu gom, thoát nước, bảo vệ mái taluy, chống xói lở, đảm bảo an toàn cho khu vực lân cận.

- Việc đổ thải đất, đá và quản lý vật liệu, phế thải xây dựng phải thực hiện đúng vị trí, đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

6. Sự tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật và áp dụng tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật:

- Danh mục tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng cho phân hạ tầng kỹ thuật của dự án được lập tương đối đầy đủ, phù hợp với loại và cấp công trình.

- Các giải pháp thiết kế cơ sở phần san nền, giao thông, kiến trúc, kết cấu, thoát nước và hạ tầng phụ trợ cơ bản được nghiên cứu trên cơ sở áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành.

- Khi triển khai các bước tiếp theo, Chủ đầu tư và tư vấn thiết kế phải rà soát cập nhật kịp thời các quy chuẩn, tiêu chuẩn đã được sửa đổi, thay thế (nếu có) và bảo đảm sự thống nhất trong toàn bộ hồ sơ thiết kế.

7. Sự tuân thủ quy định của pháp luật về xác định tổng mức đầu tư xây dựng

- Theo quy định tại khoản 3 Điều 58 Luật Xây dựng năm 2014, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 15 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14, Sở Xây dựng không thực hiện thẩm định nội dung tổng mức đầu tư trong văn bản này.

- Tổng mức đầu tư của dự án theo hồ sơ đã được đơn vị tư vấn thẩm tra xác định là 265.828.543.157 đồng; Chủ đầu tư chịu trách nhiệm về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng và việc hoàn thiện hồ sơ tổng mức đầu tư theo quy định.

8. Một số lưu ý với Chủ đầu tư:

8.1. Về hồ sơ bản vẽ thiết kế

- + Đối chiếu lại tên dự án trong bản vẽ (Vân Hồ, Sơn La), tờ trình (Âu Lâu, Lào Cai);

- + Bổ sung nội dung thiết kế cơ sở theo điều 38, Nghị định số 175/2024;

- + Sửa lại ghi chú cos sân và cos nền nhà, xem lại KT xây tường lõi cột ra mặt tiền gây mất thẩm mỹ

- + Sửa lại ghi chú lớp cấu tạo “nền” cho thống nhất giữa các bản vẽ (Mặt cắt ngang “MC 1-1” đang thể hiện là đổ bê tông lót B15 dày 150mm trên nền cát đen ;

bản vẽ chi tiết mặt cắt mương cáp là tấm đan bê tông nhẹ “Cemboard” dày 20mm) và cao độ nền giữa các bản vẽ chi tiết móng.

+ Bổ sung phương án thoát nước mặt, nước thải đi đâu? (theo MC 1-1 thoát nước mặt ra trực tiếp mặt sân chưa hợp lý);

+ Bổ sung Báo cáo KQKS địa chất làm cơ sở đánh giá an toàn, ổn định nền móng công trình; Bổ sung thuyết minh số liệu đầu vào đối với tính toán đầm sàn mái (các loại tải trọng, tổ hợp..).

- Gạch lát nền: Lưu ý nên sử dụng cùng chủng loại gạch lát để đảm bảo tính kinh tế và thẩm mỹ.

+ Đề nghị xem lại kết cấu sê nô mái để đảm bảo an toàn, ổn định kết cấu; kết cấu phân móng, chi tiết móng,...

+ Bố trí hồ thu nước trong mặt bằng móng nhằm mục đích gì?

- Về PCCC: Chưa có hồ sơ thiết kế về PCCC gồm (bản vẽ + thuyết minh).

- Về tổng mức đầu tư:

+ Chưa có cơ sở để xác định tổng mức đầu tư.

- Hạng mục hàng rào: Bổ sung cos cao độ chi tiết móng; Báo cáo địa chất để làm cơ sở tính toán móng,...

8.2. Các nội dung khác

- Hoàn thiện hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi và hồ sơ thiết kế cơ sở theo các nội dung kiến nghị của đơn vị tư vấn thẩm tra tại Báo cáo số 19/TTra/TSQ ngày 09/3/2026 và các phụ lục kèm theo trước khi trình phê duyệt.

- Tổ chức rà soát, cập nhật đầy đủ hồ sơ pháp lý về đất đai, môi trường, phòng cháy chữa cháy, đấu nối giao thông, thoát nước và các thủ tục chuyên ngành khác có liên quan trước khi khởi công xây dựng.

- Khi triển khai các bước thiết kế tiếp theo phải làm rõ biện pháp xử lý nền, giải pháp ổn định mái taluy, giải pháp thoát nước, vị trí đổ thải, tổ chức thi công, an toàn lao động, an toàn giao thông và biện pháp bảo đảm an toàn cho công trình lân cận.

- Đề nghị chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ chấp thuận thiết kế, cấp phép thi công nút giao đối với đường địa phương để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trước khi triển khai, thực hiện dự án theo quy định tại Nghị định 165/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ và Quyết định số 68/2024/QĐ-UBND ngày 31/12/2024 của UBND tỉnh Lào Cai.

- Sở Xây dựng thực hiện thẩm định các nội dung của hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi theo quy định tại khoản 2 Điều 58 Luật Xây dựng 2014 (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 15 Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14), Điều 18 Nghị định

175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024, các nội dung ngoài quy định trên Sở Xây dựng không thẩm định.

- Về khối lượng đất, đá thừa trong khu vực dự án vận chuyển đồ đi, đề nghị Chủ đầu tư căn cứ Luật Khoáng sản, Nghị định 27/2023/NĐ-CP của Chính phủ và hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Môi trường để tính toán phí, thuế bảo vệ môi trường theo quy định.

- Sở Xây dựng Lào Cai phối hợp thẩm định trên cơ sở hồ sơ khảo sát, thiết kế và các tài liệu pháp lý do Chủ đầu tư cung cấp. Theo quy định tại Nghị định số 175/2024/NĐ-CP, Nhà thầu thiết kế, Chủ đầu tư chịu trách nhiệm về chất lượng hồ sơ khảo sát, thiết kế xây dựng cung cấp cho Cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định. Nội dung thẩm định nêu trên không thay thế trách nhiệm của các chủ thể tham gia trong công tác quản lý chất lượng hồ sơ khảo sát, thiết kế công trình.

VI. KẾT LUẬN

Hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án: Đường dây và TBA 110kV Âu Lâu, tỉnh Yên Bái (Hạng mục hạ tầng kỹ thuật) đủ điều kiện sau khi chỉnh sửa, hoàn chỉnh các nội dung yêu cầu để trình tổng hợp, phê duyệt và triển khai các bước tiếp theo.

Sở Xây dựng Lào Cai phối hợp thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án: Đường dây và TBA 110kV Âu Lâu, tỉnh Yên Bái (Hạng mục hạ tầng kỹ thuật). Đề nghị Sở Công thương nghiên cứu, tổng hợp theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, PTĐT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Trần Đức Tình