

PHIẾU TRÌNH GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC

Kính gửi: Ban Lãnh đạo Sở Công Thương

Nội dung trình: Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Dự án: Đường dây và TBA 110kV Âu Lâu, tỉnh Yên Bái.

Họ và tên chuyên viên trình: Nguyễn Tuấn Vinh

Phòng Chuyên môn: Phòng Quản lý Năng lượng.

Hồ sơ, Văn bản kèm theo:

- Quyết định số 624/QĐ-UBND ngày 27/7/2025 của UBND tỉnh Lào Cai về việc chấp thuận Chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận Nhà đầu tư dự án Đường dây và TBA 110kV Âu Lâu, tỉnh Yên Bái;

- Văn bản số 1214/UBND-CN ngày 28/3/2025 UBND tỉnh Yên Bái về việc thỏa thuận điều chỉnh hướng tuyến đường dây và vị trí đặt trạm biến áp 110kV Âu Lâu;

- Quyết định số 871/QĐ-BDALĐ ngày 28/10/2020 của Ban quản lý dự án lưới điện về việc Phê duyệt nhiệm vụ khảo sát xây dựng, nhiệm vụ thiết kế, dự toán chi phí khảo sát, chi phí lập BCNCKT; Chi phí thẩm tra BCNCKT Dự án: Đường dây và TBA 110kV Âu Lâu, tỉnh Yên Bái.

- Quyết định số 1871/QĐ-BDALĐ ngày 28/10/2020 của Ban Quản lý dự án Lưới điện về việc phê duyệt Nhiệm vụ khảo sát xây dựng, nhiệm vụ thiết kế, dự toán chi phí khảo sát, chi phí lập BCNCKT ĐTXD; Chi phí thẩm tra BCNCKT dự án: Đường dây và TBA 110kV Âu Lâu, tỉnh Yên Bái.

- Quyết định số 2737/QĐ-EVN NPC ngày 08/10/2020 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc giao danh mục và tạm giao kế hoạch vốn ĐTXD năm 2020 cho các dự án ĐTXD lưới điện 110kV giai đoạn 2021-2022 xét đến 2023 của Ban quản lý dự án lưới điện.

- Quyết định số 198/QĐ-BDALĐ ngày 03/02/2021 của Ban quản lý dự án lưới điện về việc Phê duyệt Phương án kỹ thuật khảo sát giai đoạn lập BCNCKT Dự án: Đường dây và TBA 110kV Âu Lâu, tỉnh Yên Bái.

- Công văn số 3292/UBND-CN ngày 21 tháng 09 năm 2021 của UBND tỉnh Yên Bái về việc thỏa thuận hướng tuyến đường dây và vị trí đặt trạm biến áp 110kV Âu Lâu.

- Quyết định số 826/QĐ-BDALĐ ngày 18/9/2025 của Ban Quản lý dự án Lưới điện về việc phê duyệt kết quả khảo sát xây dựng giai đoạn lập BCNCKT ĐTXD dự án: Đường dây và TBA 110kV Âu Lâu, tỉnh Yên Bái.

- Văn bản số 5107/EVNNPC-KH+ĐT ngày 10/10/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc chuyển giao nhiệm vụ quản lý dự án ĐTXD lưới điện 110kV của EVNNPC.

- Văn bản số 383/TC-QC ngày 24/04/2026 của Cục Tác chiến – Bộ Tổng tham mưu về việc chấp thuận độ cao tỉnh không;

- Văn bản số 5107/EVNNPC-KH+ĐT ngày 10/10/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc chuyển giao nhiệm vụ quản lý dự án ĐTXD lưới điện 110kV của EVNNPC.

- Tờ trình số 909/TTr-PCLK ngày 13/3/2026 của Công ty Điện lực Lào Cai trình thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án: Đường dây và TBA 110kV Âu Lâu, tỉnh Yên Bái.

- Văn bản số 1846/PCLK-BQLDA ngày 09/5/2026 về việc giải trình, bổ sung nội dung hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án Đường dây và TBA 110kV Âu Lâu, tỉnh Yên Bái.

- Hồ sơ, tài liệu dự án, khảo sát, thiết kế, thẩm tra.

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN

1. Tên dự án: Đường dây và TBA 110kV Âu Lâu, tỉnh Yên Bái.

2. Nhóm dự án, loại, cấp, thời hạn sử dụng theo thiết kế của công trình chính thuộc dự án:

- Nhóm dự án: Nhóm C

- Loại công trình: Công trình năng lượng

- Cấp công trình: Cấp II

- Thời hạn sử dụng theo thiết kế của công trình chính: 50 năm

3. Mã số thông tin công trình: Chưa có.

4. Quy mô đầu tư xây dựng:

4.1 Phần đường dây 110kV

- Xây dựng mới đường dây 110kV 2 mạch, 3 mạch, 4 mạch với tổng chiều dài tuyến là 13340.4m. Trong đó:

+ Tuyến 2 mạch, tổng chiều dài 8613.8m, trong đó:

Từ TBA 110kV Bảo Hưng - G02 (cột 02): chiều dài 81.9m, dây dẫn sử dụng dây ACSR240/32.

Từ G06 (cột 17) – G22 (cột 45): chiều dài 8531.9m dây dẫn sử dụng dây ACSR240/32.

+ Tuyến 3 mạch từ G02 (cột 2) – G06 (cột 17) chiều dài 4054.2m.

- Dây dẫn :

+ Tuyến đường dây 110kV 02 mạch từ TBA 110kV Bảo Hưng - TBA 110kV Âu Lâu sử dụng dây ACSR240/32.

+ Đoạn tuyến 3 mạch (đoạn đi chung tuyến đường dây 110kV Bảo Hưng - Âu Lâu) đoạn hoàn trả đoạn tuyến đường dây 110kV T220 Yên Bái - Nghĩa Lộ hiện trạng sử dụng dây dẫn phân pha đôi ACSR2x185/29.

+ Tuyến 4 mạch lắp xà trước 02 mạch: từ G22 (cột 45) – pootich 110kV Âu Lâu: chiều dài 672.4m, dây dẫn sử dụng dây ACSR240/32.

Thông số kỹ thuật theo quy định của EVNNPC tại Quyết định số 318/QĐ-EVNNPC ngày 03/02/2016.

4.2 Phần TBA 110kV Âu Lâu

- Tại TBA 110kV Âu Lâu: Xây dựng mới TBA 110kV với quy mô 2 MBA 2x40MVA, giai đoạn này lắp đặt 01 MBA 40MVA-110/35/22kV, áp dụng công nghệ TBA kỹ thuật số. Trang bị hệ thống giám sát nhiệt độ, camera, ắc quy, hệ thống PCCC; Hoàn thiện hệ thống thu thập, giám sát và điều khiển xa,...cho phép kết nối với TTĐKX khu vực đảm bảo TBA đưa vào vận hành theo chế độ TBA KNT.

- Tại TBA 110kV Bảo Hưng: Lắp đặt mới 02 ngăn đường dây 110kV.
- 5. Người quyết định đầu tư: Tổng giám đốc Tổng công ty điện lực miền Bắc
- 6. Tên cơ quan chuẩn bị dự án và các thông tin để liên hệ: Công ty điện lực Lào Cai
- Địa chỉ: Số 307A, đường Nguyễn Tất Thành, phường Văn Phú, tỉnh Lào Cai.
- Điện thoại: 02163.512.111
- 7. Địa điểm xây dựng dự án: Xã Việt Hồng và phường Âu Lâu, tỉnh Lào Cai.
- Điểm đầu: Poocich 110kV TBA 110kV Bảo Hưng.
- Điểm cuối: TBA 110kV Âu Lâu.
- Chiều dài: 13.332m.
- Tổng số góc lái: 29 góc lái.
- Tổng diện tích đất: 237.236 m²
- + Diện tích chiếm đất vĩnh viễn xây dựng dự án: 35.606 m²
(Diện tích đất để xây dựng TBA 110kV Âu Lâu: 12.278m² đã bao gồm cả diện tích trong hàng rào trạm, đường ngoài trạm, mái taluy).
- + Diện tích chiếm đất hành lang tuyến: 201.630 m²
- 8. Giá trị tổng mức đầu tư xây dựng của dự án: **265.828.543.157 VNĐ**. Trong đó:
- 9. Nguồn vốn đầu tư: Vốn góp của nhà đầu tư và vốn vay các tổ chức tín dụng.
- 10. Thời gian thực hiện dự án: 2025-2027; Thời gian hoạt động của dự án: 50 năm.
- 11. Quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng:
 - QCVN 26:2025/BCT: Quy chuẩn quốc gia về Kỹ thuật điện – Hệ thống lưới điện;
 - Quy chuẩn QCVN 02:2022/BXD quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng.
 - Tiêu chuẩn TCVN 2737-2023: Tải trọng và tác động - Tiêu chuẩn thiết kế do Bộ khoa học và công nghệ kèm theo Quyết định số: 1341/QĐ-BKHCN ngày 29/06/2023.
 - QCVN QTĐ-5:2009/BCT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện: Kiểm định trang thiết bị hệ thống điện.
 - QCVN QTĐ-6:2009/BCT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện: Vận hành, sửa chữa trang thiết bị hệ thống điện.
 - QCVN QTĐ-7:2009/BCT-Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện: Thi công các công trình điện.
 - QCVN QTĐ-8:2010/BCT-Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện: Quy chuẩn về điện hạ thế.
 - Thông tư số 05/2025/TT-BCT của Bộ Công Thương ngày 01/02/2025 Về việc Quy định hệ thống truyền tải điện, phân phối điện và đo đếm điện năng.
 - Quyết định số 789/QĐ-EVN ngày 10/06/2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành quy định về công tác đầu tư xây dựng trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

- Quyết định số 118/QĐ-EVNNPC ngày 20/01/2026 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc ban hành Quy định về công tác khảo sát, thiết kế dự án lưới điện cấp điện áp đến 220kV trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc;

- Các TCVN, TCN, IEC và tiêu chuẩn hiện hành, các quy trình, quy phạm khác có liên quan.

12. Nhà thầu tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi: Liên danh Công ty Cổ phần ĐTXD Phú Minh và Công ty Cổ phần đầu tư Điện và xây dựng công trình;

13. Nhà thầu khảo sát xây dựng: Liên danh Công ty Cổ phần ĐTXD Phú Minh và Công ty Cổ phần đầu tư Điện và xây dựng công trình

14. Nhà thầu thẩm tra thiết kế: Công ty cổ phần TSQ Việt Nam

II. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH THẨM ĐỊNH

Phòng Quản lý năng lượng được giao nhiệm vụ Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Dự án: Đường dây và TBA 110kV Âu Lâu, tỉnh Yên Bái.

Phòng Quản lý năng lượng đã thực hiện thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án nêu trên theo quy định tại Điều 26, Điều 27 Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 ngày 10/12/2025 của Quốc hội, trên cơ sở hồ sơ trình thẩm định, không xem xét, đánh giá các nội dung khác ngoài các nội dung quy định này. Nội dung thẩm định không bao gồm “Sự tuân thủ quy định của pháp luật về xác định tổng mức đầu tư xây dựng”.

III. NỘI DUNG HỒ SƠ TRÌNH

(Theo văn bản phối hợp kèm theo)

IV. KẾT LUẬN

Hồ sơ đủ điều kiện trình Lãnh đạo Sở ký ban hành văn bản thông báo thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Đường dây và TBA 110kV Âu Lâu, tỉnh Yên Bái theo quy định tại Nghị định 217/NĐ-CP ngày 19/6/2026 của Chính phủ.

Phòng Quản lý năng lượng kính trình Lãnh đạo sở xem xét, ban hành./.

TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ CVP SỞ
(tăng cường)

Lào Cai, ngày 22 tháng 8 năm 2026
NGƯỜI LẬP PHIẾU TRÌNH



Bùi Thế Hậu



Trần Tuấn Tứ



Nguyễn Tuấn Vinh